

# 数量総括表 2-1

: 変更前  
: 最終値

工種	種別	計算式	単位	計算値	設計値
舗装工					
	舗装打換え工				
	舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m	209.3	209
	舗装版破碎積込	アスファルト舗装版 BH0.45m3 t=15cm以下	m <sup>2</sup>	1,190.0	1,190
	ダンプトラック運搬	アスファルト殻 DT10t 運搬距離10.5km以下 DID地区あり	m <sup>3</sup>	59.5	60
	処分費	アスファルト殻	t	136.9	137
	上層路盤（不陸整正）	粒度調整碎石 40mm以下 t=3cm	m <sup>2</sup>	1,190.0	1,190
	表層（車道）	再生密粒度As20F 施工厚t=5cm 施工幅B=3.0m超	m <sup>2</sup>	1,190.0	1,190
区画線工					
	区画線工				
	溶融式（手動） 停止線+横断歩道	実線 W=0.45m 塗布厚1.5mm 供用区間 2.6+18	m	20.6	21
	溶融式（手動） 中央線（実線）	実線 W=0.15m 塗布厚1.5mm 供用区間	m	35.0	35
	溶融式（手動） 中央線（破線）+ドット線	破線 W=0.15m 塗布厚1.5mm 供用区間 80+26	m	106.0	106
	溶融式（手動） 矢印マーク（進行方向）	実線 W=0.15m 塗布厚1.5mm 供用区間	m	15.0	15
	ペイント式（車載式） 外側線（実線）	実線 W=0.15m 供用区間	m	394.0	394









